

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

Nr. crt.	Tip lucrare	UM	Cantitatea	Pret / UM	Pret total
1	Desfacere strat de gazon artificial	mp	800.00		
2	Tunare beton C25/30 pentru a asigura panta terenului, inclusiv transport si punere in opera cu autopompa, nivelare	mc	80.00		
3	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	80.00		
4	Procurare si montaj gazon sintetic, inclusiv benzile de marcaj si cauciuc de aglomerare	mp	800.00		
5	Panouri de sarma plastifiata montate pe structura metalica existenta, pina la inaltimea de 2 metri	mp	240.00		
6	Plasa de protectie laterala din poliester, rezistent la factori externi, montate pe structura metalica existenta, peste inaltimea de 2 metri, inclusiv elemente de prindere si tensionare	mp	560.00		
7	Plasa de protectie superioara din poliester, rezistent la factori externi, inclusiv elemente de prindere si tensionare	mp	800.00		
8	Revopsirea si tratamentul antirugina a elementelor metalice	kg	6500.00		
9	Refacere imprejmuire latara sudica (soclu, profil tip rigola, gard pe structura metalica cu panouri bordurate)	ml	78.00		
10	Trotuar de protectie intre teren si gard din dale autoblocante de beton montate pe strat de pietris si nisip	mp	90.00		
	Total lucrari				

Intocmit
ing. Nagy Attila

